[별표 8]

검사항목 및 판정기준(제4조, 제6조, 제8조, 제10조, 제12조, 제14조 및 제16조 관련)

1. 전기식 엘리베이터

승강기검사기준 제4조에 따라 전기식 엘리베이터의 검사항목은 아래와 같으며 판정기준은 [별표 1]의 관련 규정에 따른다.

1.1 완성검사

1.1.1 설치 및 작동상태 확인 항목

(1) 비상 및 작동시험을 위한 운전 및 내부통화시스템
(2) 문닫힘안전장치
(3) 승강장문 잠금장치
(4) 상승과속방지수단
(5) 완충기
(6) 파이널 리미트 스위치
(7) 전동기 구동시간 제한장치
(8) 비상운전
(9) 비상통화장치
(10) 정상운전 제어
(11) 문이 개방된 상태의 착상 및 재-착상의 제어
(12) 점검운전 제어
(13) 도킹운전 제어
(14) 정지장치
(15) 파킹운전
(16) 전기안전장치
(17) 경고 및 표시

1.1.2 계측장비를 사용한 측정 항목

(1) 승강로 조도
(2) 기계실 조도
(3) 승강로 내부에 있는 구동기의 승강로 외부 작업구역의 조도
(4) 승강로 외부에 있는 구동기의 캐비닛 조도
(5) 비상운전 및 작동시험을 위한 패널의 조도

(6) 풀리실의 조도
(7) 승강장문 및 카문의 운동에너지
(8) 승강장 조도
(9) 카내 조도
(10) 현수부품(로프, 체인 또는 케이블) 및 그 부속품
(11) 조속기 작동속도
(12) 개문출발방지수단 정지거리
(13) 카의 착상 정확도 및 재-착상 범위
(14) 전기 배선
가) 절연저항
나) 엘리베이터의 부품 사이의 전기적 연속성
다) 전도체간 또는 전도체와 접지 사이의 직류 전압 평균값 및 교류 전압 실효값

1.1.3 하중시험 항목
(1) 로프 권상
(2) 비상정지장치
(3) 브레이크 시스템
(4) 속도
(5) 기타 현장에서 하중시험이 필요한 구조 및 설비

1.1.4 장애인용 엘리베이터 항목
(1) 점멸등 및 음성 안내시스템
(2) 출입구, 승강대, 조작기의 조도
(3) 장애인용 엘리베이터 호출버튼 및 등록버튼

1.1.5 비상용 엘리베이터 항목
(1) 소방운전 제어시스템
(2) 1단계 : 소방용 엘리베이터에 대한 우선 호출
(3) 2단계 : 소방운전 제어 조건아래에서 엘리베이터의 이용

1.1.6 그 밖에 전기식 엘리베이터의 기술서류 항목
기술서류 항목에 대한 검사는 별표 9의 1에 따른 기술서류에 기재된 내용과 동일하게 설치되었는지 확인하는 것으로 계산·성능평가 및 증명 등의 현장 확인이 불가한 항목은 제외한다.

1.2 정기검사

1.2.1 전기식 엘리베이터의 정기검사 항목은 1.1.1부터 1.1.5까지에 따른다. 다만, 하중시험은 무부하 상태에서 이루어져야 한다.

1.2.2 전기식 엘리베이터의 모든 장치 및 부품 등의 설치상태는 양호하여야 하며 심한 변형, 부식, 마모 및 훼손은 없어야 한다.

1.2.3 「승강기시설 안전관리법」 제17조에 따른 자체점검의 실시상태를 점검한다.

1.3 수시검사

전기식 엘리베이터의 수시검사 항목은 1.1에 따른다.

2. 유압식 엘리베이터

승강기검사기준 제6조에 따라 유압식 엘리베이터의 검사항목은 아래와 같으며 판정기준은 [별표 2]의 관련 규정에 따른다.

2.1 완성검사

2.1.1 설치 및 작동상태 확인 항목

(1) 비상 및 작동시험을 위한 운전 및 내부통화시스템
(2) 문닫힘안전장치
(3) 승강장문 잠금장치
(4) 완충기
(5) 파이널 리미트 스위치
(6) 구동기 정지 및 정지상태
(7) 유압 제어 및 안전장치
(8) 카의 하강·상승 비상운전 및 카의 위치
(9) 전동기 구동시간 제한장치
(10) 정상운전 제어
(11) 문이 개방된 상태의 착상 및 재-착상의 제어
(12) 점검운전 제어
(13) 도킹운전 제어
(14) 전기적 크리핑 방지시스템
(15)정지장치
(16) 비상통화장치
(17) 파킹운전
(18) 전기안전장치
(19) 경고 및 표시

2.1.2 계측장비를 사용한 측정 항목

(1) 승강로 조도
(2) 기계실 조도
(3) 승강로 내부에 있는 구동기의 승강로 외부 작업구역의 조도
(4) 승강로 외부에 있는 구동기의 캐비닛 조도
(5) 비상운전 및 작동시험을 위한 패널의 조도
(6) 풀리실의 조도
(7) 승강장문 및 카문의 운동에너지
(8) 승강장 조도
(9) 카내 조도
(10) 현수부품(로프, 체인 또는 케이블) 및 그 부속품
(11) 조속기
(12) 개문출발방지수단
(13) 카의 착상 정확도 및 재-착상
(14) 전기 배선
    가) 절연저항
    나) 엘리베이터의 부품 사이의 전기적 연속성
    다) 전도체간 또는 전도체와 접지 사이의 직류 전압 평균값 및 교류 전압 실효값
(15) 멈춤 쇠 장치

2.1.3 하중시험 항목

(1) 비상정지장치 또는 클램프장치
(2) 멈춤 쇠 장치
(3) 압력 릴리프 밸브
(4) 럽처밸브
(5) 속도
(6) 기타 현장에서 하중시험이 필요한 구조 및 설비

2.1.4 장애인용 엘리베이터 항목

(1) 점멸등 및 음성 안내시스템
(2) 출입구, 승강대, 조작기의 조도
(3) 장애인용 엘리베이터 호출버튼 및 등록버튼

2.1.5 그 밖에 유압식 엘리베이터의 기술서류 항목

기술서류 항목에 대한 검사는 별표 9의 2에 따른 기술서류에 기재된 내용과 동일하게 설치되었는지 확인하는 것으로 계산·성능평가 및 증명 등의 현장 확인이 불가한 항목은 제외한다.

2.2 정기검사

2.2.1 유압식 엘리베이터의 정기검사 항목은 2.1.1부터 2.1.4까지에 따른다. 다만, 하중시험은 무부하 상태에서 이루어져야 한다.

2.2.2 유압식 엘리베이터의 모든 장치 및 부품 등의 설치상태는 양호하여 하며 심한 변형, 부식, 마모 및 훼손은 없어야 한다.

2.2.3 「승강기시설 안전관리법」 제17조에 따른 자체점검의 실시상태를 점검한다.

2.3 수시검사

유압식 엘리베이터의 수시검사 항목은 2.1에 따른다.

3. 에스컬레이터 및 무빙워크

승강기검사기준 제8조에 따라 에스컬레이터 및 무빙워크의 검사항목은 아래와 같으며 판정기준은 [별표 3]의 관련 규정에 따른다.

3.1 완성검사

3.1.1 설치 및 작동상태 확인 항목

(1) 수동 권취 장치
(2) 구동기 정지 및 정지 상태 확인
(3) 보조 브레이크 작동
(4) 과속 방지수단 및 의도되지 않은 역전 운행방지수단
(5) 핸드레일의 장력
(6) 주 개폐기
(7) 수동 정지장치 및 재기동
(8) 점검운전 제어
(9) 감시장치 및 전기안전장치
(10) 경고 및 표시

3.1.2 계측장비를 사용한 측정 항목

(1) 경사도
(2) 공칭속도의 공차
(3) 브레이크 정지거리
(4) 핸드레일 속도의 공차
(5) 핸드레일 속도감시장치

(6) 작업구역의 전기조명 조도
(7) 전기설비의 절연저항
(8) 제어회로 및 안전회로의 전압
(9) 자동 정지 및 재-기동
(10) 자동 재-기동의 재개

3.1.3 그 밖에 에스컬레이터 및 무빙워크의 기술서류 항목

기술서류 항목에 대한 검사는 별표 9의 3에 따른 기술서류에 기재된 내용과 동일하게 설치되었는지 확인하는 것으로 계산·성능평가 및 증명 등의 현장 확인이 불가한 항목은 제외한다.

3.2 정기검사

3.2.1 에스컬레이터 및 무빙워크의 정기검사 항목은 3.1.1 및 3.1.2에 따른다.

3.2.2 에스컬레이터 및 무빙워크의 모든 장치 및 부품 등의 설치상태는 양호하여 하며 심한 변형, 부식, 마모 및 훼손은 없어야 한다.

3.2.3 「승강기시설 안전관리법」 제17조에 따른 자체점검의 실시상태를 점검한다.

3.3 수시검사

에스컬레이터 및 무빙워크의 수시검사 항목은 3.1에 따른다.

4. 덤웨이터

승강기검사기준 제10조에 따라 덤웨이터의 검사항목은 아래와 같으며 판정기준은 [별표 4]의 관련 규정에 따른다.

4.1 완성검사

4.1.1 설치 및 작동상태 확인 항목

(1) 문닫힘안전장치
(2) 승강장문 잠금장치
(3) 완충기
(4) 파이널 리미트 스위치
(5) 구동기 정지 및 정지상태 확인
(6) 유압 제어 및 안전장치
(7) 비상운전

(8) 전동기 구동시간 제한장치
(9) 온도감지장치
(10) 정상운전 제어
(11) 문이 개방된 상태의 착상 및 재-착상의 제어
(12) 전기적 크리핑 방지시스템
(13) 정지장치
(14) 우선순위 제어
(15) 전기안전장치
(16) 경고 및 표시

4.1.2 계측장비를 사용한 측정 항목

(1) 기계실 조도
(2) 승강장 조도
(3) 현수부품(로프, 체인 또는 케이블) 및 그 부속품
(4) 조속기
(5) 비상운전 속도
(6) 전기설비의 절연저항
(7) 덤웨이터의 부품 사이의 전기적 연속성
(8) 제어회로 및 안전회로의 경우 전도체간의 사이 또는 전도체와 접지 사이의 직류 전압 평균값 및 교류 전압 실효값

4.1.3 하중시험 항목

(1) 권상능력
(2) 브레이크 시스템
(3) 속도
(4) 압력 릴리프 밸브
(5) 기타 현장에서 하중시험이 필요한 구조 및 설비

4.1.4 그 밖에 덤웨이터의 기술서류 항목

기술서류 항목에 대한 검사는 별표 9의 4에 따른 기술서류에 기재된 내용과 동일하게 설치되었는지 확인하는 것으로 계산·성능평가 및 증명 등의 현장 확인이 불가한 항목은 제외한다.

4.2 정기검사

4.2.1 덤웨이터의 정기검사 항목은 4.1.1에서부터 4.1.3까지에 따른다. 다만, 하중시험은 무부하 상태에서 이루어져야 한다.

4.2.2 덤웨이터의 모든 장치 및 부품 등의 설치상태는 양호하여 하며 심한 변형, 부식, 마모 및 훼손은 없어야 한다.

4.2.3 「승강기시설 안전관리법」 제17조에 따른 자체점검의 실시상태를 점검한다.

4.3 수시검사

덤웨이터의 수시검사 항목은 4.1에 따른다.

5. 소형엘리베이터

승강기검사기준 제12조에 따라 소형 엘리베이터의 검사항목은 아래와 같으며 판정기준은 [별표 5]의 관련 규정에 따른다.

5.1 완성검사

5.1.1 설치 및 작동상태 확인 항목

(1) 비상 및 작동시험을 위한 운전 및 내부통화시스템
(2) 문닫힘안전장치
(3) 승강장문 잠금장치
(4) 상승과속방지수단
(5) 완충기
(6) 파이널 리미트 스위치
(7) 전동기 구동시간 제한장치
(8) 비상운전
(9) 비상전화장치
(10) 구동기 정지 및 정지상태
(11) 유압 제어 및 안전장치
(12) 온도감지장치
(13) 정상운전 제어
(14) 문이 개방된 상태의 착상 및 재-착상의 제어
(15) 점검운전
(16) 전기적 크리핑 방지시스템
(17) 정지장치
(18) 우선순위 제어
(19) 전기안전장치
(20) 경고 및 표시

5.1.2 계측장비를 사용한 측정 항목

(1) 승강로 조도
(2) 기계실 조도
(3) 승강로 내부에 있는 구동기 승강로 외부 작업구역의 조도
(4) 승강로 외부에 있는 구동기 캐비닛의 조도
(5) 비상운전 및 작동시험을 위한 패널의 조도
(6) 승강장 조도
(7) 승강장문 및 카문의 운동에너지
(8) 카내 조도
(9) 현수부품(로프, 체인 또는 케이블) 및 그 부속품
(10) 조속기 및 비상정지장치
(11) 개문출발방지수단
(12) 카의 착상 정확도 및 재-착상
(13) 전기 배선
    가) 절연저항
    나) 소형 엘리베이터의 부품 사이의 전기적 연속성
    다) 전도체간 또는 전도체와 접지 사이의 직류 전압 평균값 및 교류 전압 실효값

5.1.3 하중시험 항목

(1) 권상능력
(2) 브레이크 시스템
(3) 속도
(4) 압력 릴리프 밸브
(5) 럽처밸브
(6) 기타 현장에서 하중시험이 필요한 구조 및 설비

5.1.4 그 밖에 소형 엘리베이터의 기술서류 항목

기술서류 항목에 대한 검사는 별표 9의 5에 따른 기술서류에 기재된 내용과 동일하게 설치되었는지 확인하는 것으로 계산·성능평가 및 증명 등의 현장 확인이 불가한 항목은 제외한다.

5.2 정기검사

5.2.1 소형 엘리베이터의 정기검사 항목은 5.1.1에서부터 5.1.4까지에 따른다. 다만, 하중시험은 무부하 상태에서 이루어져야 한다.

5.2.2 소형 엘리베이터의 모든 장치 및 부품 등의 설치상태는 양호하여 하며 심한 변형, 부식, 마모 및 훼손은 없어야 한다.

5.2.3 「승강기시설 안전관리법」 제17조에 따른 자체점검의 실시상태를 점검한다.

5.3 수시검사

소형 엘리베이터의 수시검사 항목은 5.1에 따른다.

6. 수직형 휠체어리프트

6.1 완성검사

승강기검사기준 제14조에 따라 수직형 휠체어리프트의 검사항목은 아래와 같으며 판정기준은 [별표 6]의 관련 규정에 따른다.

6.1.1 설치 및 작동상태 확인 항목

(1) 기계적 정지장치
(2) 비상운전 및 수동운전
  가) 수권조작 비상운전 또는 비상전원에 의한 비상운전
  나) 유압식 수직형 휠체어리프트인 경우 수동펌프장치
(3) 유압제어 및 안전장치
(4) 동력회로 및 조명회로 개폐기
(5) 전기 안전장치
(6) 운전장치
(7) 무선제어
(8) 비상통화장치
(9) 경고 및 표시

6.1.2 계측장비를 사용한 측정 항목

(1) 조속기
(2) 조속기 회전감시장치
(3) 착상 정확도
(4) 현수부품(로프 또는 체인) 및 그 부속품
(5) 절연전항
(6) 동력 작동 개폐식 승강장문의 운동에너지
(7) 카 조도
(8) 구동기 운전전압

6.1.3 하중시험 항목

(1) 비상정지장치
(2) 브레이크
(3) 압력 릴리프 밸브
(4) 럽처밸브
(5) 유량제한장치
(6) 기타 현장에서 하중시험이 필요한 구조 및 설비

6.1.4 그 밖에 수직형 휠체어리프트의 기술서류 항목

기술서류 항목에 대한 검사는 별표 9의 6에 따른 기술서류에 기재된 내용과 동일하게 설치되었는지 확인하는 것으로 계산·성능평가 및 증명 등의 현장 확인이 불가한 항목은 제외한다.

6.2 정기검사

6.2.1 수직형 휠체어리프트의 정기검사 항목은 6.1.1부터 6.1.3까지에 따른다. 다만, 하중시험은 무부하 상태에서 이루어져야 한다.

6.2.2 수직형 휠체어리프트의 모든 장치 및 부품 등의 설치상태는 양호하여 하며 심한 변형, 부식, 마모 및 훼손은 없어야 한다.

6.2.3 「승강기시설 안전관리법」 제17조에 따른 자체점검의 실시상태를 점검한다.

6.3 수시검사

수직형 휠체어리프트의 수시검사 항목은 6.1에 따른다.

7. 경사형 휠체어리프트

승강기검사기준 제16조에 따라 경사형 휠체어리프트의 검사항목은 아래와 같으며 판정기준은 [별표 7]의 관련 규정에 따른다.

7.1 완성검사

7.1.1 설치 및 작동상태 확인 항목

(1) 기계적 종단 정지장치
(2) 안전너트

(3) 비상운전 및 수동운전
  가) 수권조작 비상운전 또는 비상전원에 의한 비상운전
  나) 유압식 경사형 휠체어리프트인 경우 수동펌프장치
(4) 유압제어 및 안전장치
(5) 동력회로 주개폐기
(6) 전기안전장치
(7) 무선제어
(8) 조작장치
(9) 종점스위치 및 파이널 리미트 스위치
(10) 비상통화장치
(11) 경고 및 표시

7.1.2 계측장비를 사용한 측정 항목

(1) 조속기
(2) 조속기 회전감시장치
(3) 현수부품(로프 또는 체인) 및 그 부속품
(4) 크리핑 방지
(5) 전동기 운전전압
(6) 절연전항

7.1.3 하중시험 항목

(1) 비상정지장치
(2) 브레이크
(3) 압력 릴리프 밸브
(4) 럽처밸브
(5) 기타 현장에서 하중시험이 필요한 구조 및 설비

7.1.4 그 밖에 경사형 휠체어리프트의 기술서류 항목

기술서류 항목에 대한 검사는 별표 9의 7에 따른 기술서류에 기재된 내용과 동일하게 설치되었는지 확인하는 것으로 계산·성능평가 및 증명 등의 현장 확인이 불가한 항목은 제외한다.

7.2 정기검사

7.2.1 경사형 휠체어리프트의 정기검사 항목은 7.1.1부터 7.1.3까지에 따른다. 다만, 하중시험은 무부하 상태에서 이루어져야 한다.

7.2.2 경사형 휠체어리프트의 모든 장치 및 부품 등의 설치상태는 양호하여 하며 심한 변형, 부식, 마모 및 훼손은 없어야 한다.

7.2.3 「승강기시설 안전관리법」 제17조에 따른 자체점검의 실시상태를 점검한다.

7.3 수시검사

경사형 휠체어리프트의 수시검사 항목은 7.1에 따른다.